

Kiwa GmbH
Polymer Institut
Quellenstraße 3
65439 Flörsheim-Wicker
Tel. +49 (0)61 45 - 5 97 10
www.kiwa.de

Prüfbericht

P 10733

Prüfauftrag:

**Prüfung der Kohlenstoffdioxid-
Diffusionsstromdichte von**

ALLIGATOR Orbit-Hausfarbe

gemäß DIN EN 1062-6

Auftraggeber:

ALLIGATOR FARBWERKE GmbH
Markstrasse 203
32130 Enger

Bearbeiter:

J. Magner
Dipl.-Ing. N. Machill

Datum des Prüfberichtes:

14.03.2017

Dieser Prüfbericht umfasst:

6 Seiten

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände.
Die auszugsweise Veröffentlichung des Berichtes und Hinweise auf Prüfungen zu Werbezwecken bedarf in jedem Einzelfalle unserer schriftlichen Einwilligung.

INHALTSVERZEICHNIS

1	VORGANG	3
2	PROBENEINGANG	3
3	PROBEKÖRPERHERSTELLUNG.....	3
4	KOHLNSTOFFDIOXID-DURCHLÄSSIGKEIT	4
5	ZUSAMMENFASSUNG.....	6

1 VORGANG

Das Polymer Institut wurde von der ALLIGATOR FARBWERKE GmbH, Enger, beauftragt, die

Kohlenstoffdioxid-Diffusionsstromdichte (Permeabilität)

des Stoffs

ALLIGATOR Orbit-Hausfarbe

gemäß

DIN EN 1062-6 „Beschichtungsstoffe und Beschichtungssysteme für mineralische Untergründe und Beton im Außenbereich, Teil 6: Bestimmung der Kohlenstoffdioxid-Diffusionsstromdichte (Permeabilität)“
zu bestimmen.

2 PROBENEINGANG

Der Stoff wurde durch einen Mitarbeiter des Auftraggebers im Polymer Institut angeliefert.

Tabelle 1: Probeneingang

Nr.	Stoff	Gebinde	Menge
3	ALLIGATOR Orbit-Hausfarbe	Eimer	5 L

Der Stoff *ALLIGATOR Orbit-Hausfarbe* ist eine emissionsminimierte und lösemittelfreie Fassaden- und Innenfarbe

3 PROBEKÖRPERHERSTELLUNG

Die Filme wurden von einem Mitarbeiter des Auftraggebers in Anwesenheit eines Mitarbeiters des Polymer Institutes unter Normbedingungen gemäß DIN EN 23270 hergestellt. Die Stoffe lagerten bereits 24 h vor der Applikation im Applikationsklima.

Tabelle 2: Herstellung der freien Filme - ALLIGATOR Orbit-Hausfarbe

Grundkörper	Materialverbrauch in [g/m ²] - Mittelwerte -	
	ALLIGATOR Orbit-Hausfarbe	
	1. Lage	2. Lage
teflonbeschichtete Glasplatte	ca. 170	ca. 170
Applikationsgerät	Rolle	Rolle
Wartezeiten	1 Tag	-

Aus den Filmen wurden nach 7 d Lagerung kreisrunde Probekörper mit einem Durchmesser von 90 mm ausgestanzt.

4 KOHLENSTOFFDIOXID-DURCHLÄSSIGKEIT

Die Bestimmung der Kohlendioxid-Durchlässigkeit erfolgte gemäß DIN EN 1062-6 „Beschichtungsstoffe - Beschichtungsstoffe und Beschichtungssysteme für mineralische Untergründe und Beton im Außenbereich - Teil 6: Bestimmung der Kohlenstoffdioxid-Diffusionsstromdichte“, Verfahren A (gravimetrische Methode) an fünf Probekörpern gemäß Kapitel 3 des vorliegenden Prüfberichtes.

Die Probekörper wurden nach dem letzten Arbeitsgang mindestens 28 Tage unter Normbedingungen gemäß DIN EN 23270 gelagert. Anschließend wurden sie gemäß DIN EN 1062-11, Abschnitt 4.3 gealtert. Dabei wurden sie 3-mal folgendem Zyklus unterworfen:

- 24 Stunden Wasserlagerung bei 23 °C
- 24 Stunden Trocknung im Wärmeschrank bei 50 °C

Danach lagerten die Probekörper mindestens 14 Tage unter Normbedingungen gemäß DIN EN 23270, bevor mit der Prüfung begonnen wurde.

Zur Diffusionsmessung wurden die Proben einer Atmosphäre mit einem CO₂-Gehalt von (10 ± 0,5) % bei 27 °C ausgesetzt. Die Atmosphäre wurde mit Hilfe von Phosphorpentoxid getrocknet. Die Probengefäße wurden regelmäßig auf 0,1 mg genau gewogen bis die Masseänderung linear mit der Zeit verlief (stationärer Zustand).

Parallel dazu wurde der Diffusionswiderstand gegen CO₂ einer Referenzfolie bestimmt. Die Trockenschichtdicke der Proben wurde mit einer Bügelmessschraube bestimmt.

Ergebnisse

Die Probekörper wurden über einen Messzeitraum von 30 Tagen geprüft. An der parallel durchgeführten Messung der Referenzfolie wurden keine Abweichungen von der vorgegebenen Toleranz festgestellt.

Die Ergebnisse sind der folgenden Tabelle und als graphische Darstellung der Massenänderung in Abhängigkeit von der Zeit den Bildern 1 und 2 der Anlage 1 zu entnehmen.

Tabelle 3: *Kenngrößen der Kohlenstoffdioxiddiffusion für den Stoff ALLIGATOR Orbit-Hausfarbe*

Nr.	Kohlenstoffdioxid-Diffusionsrate i [g/(m ² x d)]	Diffusions-äquivalente Luftschichtdick $e_{s_d}^{1)}$ [m]	Trockenschichtdicke $s^{1)}$ [μm]	Diffusionswiderstandszahl μ [-]
1	0,82	310	150	2,1 x 10 ⁶
2	0,63	400	150	2,7 x 10 ⁶
3	0,79	320	140	2,3 x 10 ⁶
6	0,65	390	150	2,6 x 10 ⁶
MW²⁾	0,72	360	150	2,4 x 10⁶

¹⁾ gerundet auf zwei wertanzeigende Ziffern

²⁾ MW: Mittelwert

5 ZUSAMMENFASSUNG

Das Polymer Institut war von der ALLIGATOR FARBWERKE GmbH, Enger, beauftragt worden, die

Kohlenstoffdioxid-Diffusionsstromdichte (Permeabilität)

des Stoffs

ALLIGATOR Orbit-Hausfarbe


gemäß

DIN EN 1062-6 *„Beschichtungsstoffe und Beschichtungssysteme für mineralische Untergründe und Beton im Außenbereich, Teil 6: Bestimmung der Kohlenstoffdioxid-Diffusionsstromdichte (Permeabilität)“*
zu bestimmen.

Die Prüfergebnisse können dem Kapitel 4 entnommen werden.

Flörsheim-Wicker, 14.03.2017

Der Institutsleiter


J. Magner



Die Sachbearbeiterin



Dipl.-Ing. (FH) N. Machill